

EVALUACION TECNICA

ELABORACION E INSTALACION DE CARPINTERIA EN ACERO Y ALUMINIO DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y APOYO DIAGNOSTICO DE LA E.S.E.HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PROPONENTES			
				INVERSIONES GUERFOR S.A		IGT SAS	
1							
con 9. No cumple para procedimientos, se realizan curaciones. Falta media caña. En cuarto sucio falta mesón y lavamanos con Sensor.							
				CUMPLIMIENTO	OBSERVACION	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
	MEDIA CAÑA EN PVC PISOS, CIELO RASO Y MUROS	ML	50	CUMPLE		CUMPLE	
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,4	CUMPLE		CUMPLE	
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,2	CUMPLE		CUMPLE	
	ELABORACION E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO 304 ANTIACIDO INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85 DE ALTO	UND	1	CUMPLE		CUMPLE	
2	CONS 16 A No cumple área para procedimiento menor, retiro de puntos / CONS 16 B No cumple área para procedimiento menor, retiro de puntos / CONS 16 C No cumple área para procedimiento menor, retiro de puntos / Procedimientos: Pendiente adecuar con requerimientos la sala de retiro de puntos de oftalmológico, No hay media caña /						
	MEDIA CAÑA EN PVC PISOS, CIELO RASO Y MUROS	ML	30	CUMPLE		CUMPLE	
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,5	CUMPLE		CUMPLE	
sala de yesos falta mesón de trabajo /							
	MEDIA CAÑA EN PVC PISOS, CIELO RASO Y MUROS	ML	30	CUMPLE		CUMPLE	



EVALUACION TECNICA

ELABORACION E INSTALACION DE CARPINTERIA EN ACERO Y ALUMINIO DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y APOYO DIAGNOSTICO DE LA E.S.E.HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PROPONENTES			
				INVERSIONES GUERFOR S.A		IGT SAS	
3	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION, TRAMPA DE YESOS	ML	1,5	CUMPLE		CUMPLE	
	ELABORACION E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO 304 ANTIACIDO INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85 DE ALTO	UND	1	CUMPLE		CUMPLE	
falta ambiente de trabajo sucio consulta externa							
MEDIA CAÑA EN PVC PISOS, CIELO RASO Y MUROS		ML	32	CUMPLE		CUMPLE	
4	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ (DIMENSIONES ENTRE 1.00 - 1.80 MTS DE LARGO Y ANCHO DE .50CMS A .80 CMTS DE ANCHO), INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, ACCESORIOS COMO DESAGUES, MANGUERAS DE CONEXION Y CANASTILLA CENTRAL .	ML	1,6	CUMPLE	POR ERROR DE DIGITACION SE ESTIPULO .50 CM Y LA MEDIDA REAL ES DE .50 MTS (50 CM), PARA ACLARAR AL PROVEEDOR	CUMPLE	POR ERROR DE DIGITACION SE ESTIPULO .50 CM Y LA MEDIDA REAL ES DE .50 MTS (50 CM), PARA ACLARAR AL PROVEEDOR
	ELABORACION E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO 304 ANTIACIDO INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85 DE ALTO	UND	1	CUMPLE		CUMPLE	
5	CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS No cuenta con ambiente de ropas						
	ELABORACION E INSTALACION DE DIVISION EN ALUMINIO Y ACRILICO INCLUYENDO PUERTAS EN EL MISMO MATERIAL	M2	6	CUMPLE		CUMPLE	
No existe area de trabajo limpio en recuperación							
6	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,6	CUMPLE		CUMPLE	

EVALUACION TECNICA

ELABORACION E INSTALACION DE CARPINTERIA EN ACERO Y ALUMINIO DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y APOYO DIAGNOSTICO DE LA E.S.E.HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PROPONENTES			
				INVERSIONES GUERFOR S.A		IGT SAS	
	CIRUGÍA AMBULATORIA. No se observa mesón en el área de recuperación de cirugía ambulatoria (se consultó con el SSD quienes refieren que debe ser fijo de fácil limpieza.						
7	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE POCEA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,6	CUMPLE		CUMPLE	
	LABORATORIO Cambio muebles y puertas microbiología, inmunología y laboratorio, cambio puertas						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN ACERO INOX FER. 304 ANTIACIDO CON ENTREPAÑO, RODACHINES Y PUERTA MEDIDAS 1.00X.60 H:1MT	UND	20	CUMPLE		CUMPLE	
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO (DISEÑO IGUAL A LAS EXISTENTES EN MADERA), INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA, DIMENSIONES ENTRE 1,10 MTS - 1.30MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	5	CUMPLE		CUMPLE	
	BANCO DE SANGRE nuevos requerimientos INVIMA						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO , INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA, DIMENSIONES ENTRE 1,00 MTS - 1.40 MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	4	CUMPLE		CUMPLE	
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EL ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, INCLUYE MARCO, ZOCCALO EL ALUMINIO Y SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, COLOR NATURAL, ACABADO LISO	M2	16	CUMPLE		CUMPLE	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO , INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA DIMENSIONES ENTRE 1,10 MTS - 1.30MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	4	CUMPLE		CUMPLE	
	ENDOSCOPIAS Faltan puertas para que se delimite el área de procedimientos (ambiente).						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO , INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA, DIMENSIONES ENTRE 1,00 MTS - 1.40 MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	4	CUMPLE		CUMPLE	

EVALUACION TECNICA

ELABORACION E INSTALACION DE CARPINTERIA EN ACERO Y ALUMINIO DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y APOYO DIAGNOSTICO DE LA E.S.E.HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PROPONENTES			
				INVERSIONES GUERFOR S.A		IGT SAS	
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON MANIJA PARA MUEBLE BAJO MESON EXISTENTE	UND	6	CUMPLE		CUMPLE	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA PLASTICA	ML	3	CUMPLE		CUMPLE	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE ANCLAJES	MT2	1,2	CUMPLE		CUMPLE	
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE .90 MTS, INCLUYE POCETA EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION (2 UNIDADES DE 1,60 M C/U)	ML	3,2	CUMPLE		CUMPLE	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN ACRO INOX FER. 304 ANTIACIDO CON ENTREPAÑO, RODACHINES Y PUERTA, DE 1.00X.60 H:1MT	UND	2	CUMPLE		CUMPLE	
ESTERILIZACION No cumple con la unidireccional y la circulación no es restringida EN EL FILTRO VESTIER DE LOS FUNCIONARIOS							
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA TIPO GUILLOTINA EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM INCLUYE SANDBLASTIN O PELICULA CUANDO SEA NECESARIO DE .80 X1,7 CON MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO DE .40MTS .INCLUYE MARCO, PESAS , Y SISTEMA DE FRENADO	UND	2	CUMPLE		CUMPLE	
SERVICIO DE ALIMENTACION							
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL, ACABADO LISO, MEDIDAS 1,86 MTS X 3,35 MTS DE ANCHO INCLUYE CELOSIA EN PARTE SUPERIOR	MT2	6,231	CUMPLE		CUMPLE	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO, INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL, ACABADO LISO, MEDIDAS 1,66 MTS X 1,65 MTS DE ANCHO INCLUYE CELOSIA EN PARTE SUPERIOR (2 un)	MT2	5,478	CUMPLE		CUMPLE	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIA EN ACERO INOXIDABLE PARA OLLAS GRANDES REF 304 CAL 16 CON ESTRUCTURA Y PATAS EN TUBO CUADRADO MEDIDAS 2,42X,80X,85	UND	2	CUMPLE		CUMPLE	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO , INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA, PERFILERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA, DIMENSIONES ENTRE 1,10 MTS - 1.30MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	1	CUMPLE		CUMPLE	



EVALUACION TECNICA

ELABORACION E INSTALACION DE CARPINTERIA EN ACERO Y ALUMINIO DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y APOYO DIAGNOSTICO DE LA E.S.E.HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PROPONENTES			
				INVERSIONES GUERFOR S.A		IGT SAS	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EL ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, INCLUYE MARCO, ZOCALO EL ALUMINIO Y SANDBLASTING O PELICULA, COLOR NATURAL, ACABADO LISO	MT2	6,109	CUMPLE		CUMPLE	
13	RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS BAJA COMPLEJIDAD - Falta instalación de duchas telefono para la limpieza de patos y pisingsos .						
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA TELEFONO PARA LAVADO DE PATOS Y PISINGOS, CONECTADA AL SANITARIO DE CADA UNIDAD SANITARIA	UND	20	CUMPLE		CUMPLE	
14	DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR - ÁREA LAVADO MATERIAL. se requiere pozetas mas profundas no cumplen las especificaciones, mueble en madera (donde se guarda sonda -eco). No existe unidireccionalidad en el procesode lavado y desinfección..						
	ELABORACION E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIACIDO CON SALPICADERO Y NARIZ, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A ALTURA DE ,90 MTS, INCLUYE 2 POCETAS EN ACERO INOXIDABLE DE .45MTS X .45MTS X .45 MTS, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE, ACCESORIOS DE CONEXION, CANASTILLA CENTRAL Y SISTEMA MANOS LIBRES TIPO VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION	ML	1,2	CUMPLE		CUMPLE	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO PROYECTANTE Y VIDRIO TEMPLADO , INCLUYE SANDBLASTING O PELICULA, PERFLERIA PROYECTANTE COLOR NATURAL ACABADO LISO, INCLUYE RIEL SUPERIOR Y GUIA INFERIOR, MANIJA TIPO TIRADOR, CERRADURA, DIMENSIONES ENTRE 1,10 MTS - 1.30MTS DE ANCHO Y 2.00 MTS - 2.20 MTS DE ALTURA.	UND	2	CUMPLE		CUMPLE	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE EN ACRO INOX FER. 304 ANTIACIDO CON ENTREPAÑO, RODACHINES Y PUERTA MEDIDAS ,60 X.60 H:1.80 MT	UND	3	CUMPLE		CUMPLE	
	ELABORACION E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO 304 ANTIACIDO INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85 DE ALTO	UND	1	CUMPLE		CUMPLE	
15	HOSPITALIZACIÓN OBSTETRICA MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD - Falta lavamanos en cuarto de pisingsos						
	ELABORACION E INSTALACION DE LAVAMANOS DE PEDESTAL INCLUYE: VALVULA AUTOMATICA EN ACERO 304 ANTIACIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VALVULA DE PRESION , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRIFERIA METALICA CUELLO DE CISNE , LAVAMANOS CON REJILLA DE 2" DE DIAMATRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXION DIMENSIONES DE .45MTS X .45MTS X .85 SEGUN DISEÑO.	UND	1	CUMPLE		CUMPLE	
SALAS DE CIRUGIA							



EVALUACION TECNICA

ELABORACION E INSTALACION DE CARPINTERIA EN ACERO Y ALUMINIO DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA Y APOYO DIAGNOSTICO DE LA E.S.E.HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PROPONENTES			
				INVERSIONES GUERFOR S.A		IGT SAS	
16	ELABORACIÓN E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL EN ACERO 304 ANTIÁCIDO INCLUYE: VÁLVULA AUTOMÁTICA EN ACERO 304 ANTIÁCIDO, CON FLUJO DE AGUA ACTIVADO CON EL PIE POR MEDIO DE VÁLVULA DE PRESIÓN , POCETA EN ACERO, ESTRUCTURA, GRITERÍA METÁLICA CUELLO DE CISNE , REJILLA DE 2" DE DIÁMETRO, TAPA FRONTAL REMOVIBLE , ACCESORIOS DE CONEXIÓN DIMENSIONES DE .50 MTS X .50 MTS X .45 DE PROFUNDIDAD	UND	1	CUMPLE		CUMPLE	

BOGOTÁ 5 DE JULIO 2017



Ing: JEFFREY MANOLO TORRES VALLADARES
 LIDER PROYECTO DE ARQUITECTURA, MANTENIMIENTO Y EQUIPO MEDICO
 Hospital Universitario de la Samaritana

